

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสามกวางเยือก  
จังหวัดนครปฐม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ลักษณะงาน

- โดยสังเขป.....๑. งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  
๒. งานปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย  
๓. งานติดตั้งเครื่องจักร  
๔. งานพิเศษอื่นๆ

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
- ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
- ๕.๔ แบบ ปร.๕ (ค)
- ๕.๕ แบบ ปร.๖

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |     |               |                 |
|-----|---------------|-----------------|
| ๖.๑ | นายจุมพล      | จันทร์คำ        |
| ๖.๒ | นายอนุพันธ์   | เด็ยไพรัชกุลกิจ |
| ๖.๓ | นางสาวศุภชวตี | ศิริยานนท์      |
| ๖.๔ | นายรัฐวุฒิ    | พันธุ์พาน       |




ประธานกรรมการฯ



กรรมการฯ



กรรมการฯ



กรรมการและเลขานุการ

## เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้าง

ข้อ ๑.๑๐ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม

**BOQ (Bill of Quantities)**

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม



ประธานกรรมการฯ



กรรมการฯ



กรรมการฯ



กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปงบประมาณโครงการ

ประเภท : งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ..... ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าปรับปรุงเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานโยธาและงานสถาปัตยกรรม	18,406,369.05	
2	งานเครื่องจักรและอุปกรณ์	6,372,407.47	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	10,553,260.00	
สรุป	ค่างานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียทั้งโครงการ	35,332,036.52	
	วงเงินงบประมาณ	35,300,000.00	




(นายจอมพล จินทร์คำ)

ประธานกรรมการฯ




(นายอนุพันธ์ เตียไพรัชอุทกกิจ)

กรรมการฯ



(นางสาวสุทธาวดี ศิริยานนท์)

กรรมการฯ



(นายรัฐวุฒิ พันธพาน)

กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประเภท : ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน ..... หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานทั่วไป	1,302,300.00			
2	งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย	4,213,035.12			
3	งานระบบประปาพร้อม โครงการ	16,979.00			
4	งานระบบระบายน้ำฝนรอบ โครงการ	189,462.00			
5	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย แรงดัน ( PS-1)	796,877.75			
6	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย แรงดัน ( PS-2)	816,877.75			
7	งานก่อสร้างอาคารควบคุม	2,415,723.10			
8	งานท่อน้ำเสีย	773,339.00			
9	งานป้ายหน่วยงาน สร้างใหม่	77,059.65			
10	งานเสาธง	459,578.50			
11	งานรั้ว และ ประตู	468,000.00			
12	สูบน้ำให้ระบง	51,386.26			
13	ลานจอดรถ	53,351.32			
14	ม้านั่ง	20,400.00			
15	สถานซักล้าง	3,075.00			
16	สถานสนามเด็กเล่น	38,272.00			
17	ป้ายแสดงแผนผัง โครงการ	35,214.58			
18	ทางเดิน 1	52,350.00			
19	ปลูกต้นไม้	100,042.50			
20	งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก	3,232,361.00			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	15,115,684.53	1.2177	18,406,369.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ







## ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	15,115,684.53 บาท
ค่า Factor F	1.2177
ค่างานรวมค่า Factor F	18,406,369.05 บาท

## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินส่วนหน้าจ่าย	15	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%
เงินประกันผลงานหัก	10	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	0.7875	5.5000	18.5535	1.1855	1.0700	1.2685
1	12.2660	0.7875	5.5000	18.5535	1.1855	1.0700	1.2685
2	12.0383	0.7500	5.5000	18.2883	1.1829	1.0700	1.2657
5	11.9400	0.7125	5.5000	18.1525	1.1815	1.0700	1.2642
10	11.7523	0.6750	5.0000	17.4273	1.1743	1.0700	1.2565
15	8.1313	0.6750	5.0000	13.8063	1.1381	1.0700	1.2177
20	8.1223	0.6625	5.0000	13.7848	1.1378	1.0700	1.2175
25	8.1006	0.6625	4.5000	13.2631	1.1326	1.0700	1.2119
30	7.4491	0.6500	4.5000	12.5991	1.1260	1.0700	1.2048
40	7.2250	0.6500	4.5000	12.3750	1.1238	1.0700	1.2024
50	7.2202	0.6375	4.5000	12.3577	1.1236	1.0700	1.2022
60	6.7961	0.8375	4.0000	11.4336	1.1143	1.0700	1.1923
70	6.7758	0.6125	4.0000	11.3883	1.1139	1.0700	1.1919
80	6.7758	0.6125	4.0000	11.3883	1.1139	1.0700	1.1919
90	6.5412	0.6125	4.0000	11.1537	1.1115	1.0700	1.1893
100	6.5412	0.6125	4.0000	11.1537	1.1115	1.0700	1.1893
150	6.5330	0.5875	4.0000	11.1205	1.1112	1.0700	1.1890
200	6.5224	0.5625	4.0000	11.0849	1.1108	1.0700	1.1886
250	6.2711	0.5125	4.0000	10.7836	1.1078	1.0700	1.1854
300	6.2679	0.4875	3.5000	10.2554	1.1026	1.0700	1.1797
350	6.1909	0.4625	3.5000	10.1534	1.1015	1.0700	1.1786
400	6.1658	0.4125	3.5000	10.0783	1.1008	1.0700	1.1778
500	6.1658	0.4125	3.5000	10.0783	1.1008	1.0700	1.1778
> 500	5.5503	0.3625	3.5000	9.4128	1.0941	1.0700	1.1707

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นท่อนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาเบื้องต้นข้าง : งานพิเศษ

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควายเดือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทั่วไป								
	งานเตรียมการ								
	งานบำรุงรักษา และควบคุมการจราจร								
	- ทางเมือง, ทางชั่วคราว	1.00	รายการ	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ป้ายและแผงกั้นพร้อมไฟสัญญาณ	1.00	รายการ	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2	งานติดตั้งที่								
	งาน Site Cleaning								
	งานดินขุดดินถมปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	รายการ	-	-	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
	งานล้อมต้นไม้ยืนต้นเดิม	1.00	รายการ	-	-	864,500.00	864,500.00	864,500.00	
		1.00	รายการ	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
3	งานทดสอบ								
	ค่าทดสอบอะลูมิเนียม	2.00	ชุด	-	-	13,900.00	27,800.00	27,800.00	

X

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตามตาขี้เหล็ก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเพื่อ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโยธา								
4.1	งานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย								
	โครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย								
	งานเสาเข็ม $\square$ 0.26 x 0.26 ซม. (รับน้ำหนักบ่อตลอดทั้ง 26 ต้น/ต้น)	80	ต้น	7,106.34	568,523.20	1,150.00	92,000.00	660,523.20	
	งานท่อน้ำทิ้ง	80	ต้น	-	-	300.00	24,000.00	24,000.00	
	งานขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	1,500	ลบ.ม.	-	-	18.00	27,000.00	27,000.00	
	งานดินถมถมกับบ่อบำบัดน้ำเสีย (เครื่องจักรกล)	650	ลบ.ม.	-	-	25.00	16,250.00	16,250.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	18	ลบ.ม.	1,400.00	25,200.00	398.00	7,164.00	32,364.00	
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	312	ลบ.ม.	360.00	112,320.00	91.00	28,392.00	140,712.00	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 280 กก./ตร.ซม. ทราจระลอก	355	ลบ.ม.	2,233.64	792,942.20	306.00	108,630.00	901,572.20	
	งานเสกเสกเสริม								
	- DB 20 มม.	12,490	กก.	18.07	225,694.30	3.40	42,466.00	268,160.30	
	- DB 16 มม.	16,220	กก.	18.24	295,852.80	3.40	55,148.00	351,000.80	
	- DB 12 มม.	19,980	กก.	18.62	372,027.60	2.81	56,143.80	428,171.40	
	- RB 9 มม.	698	กก.	20.99	14,651.02	2.87	2,003.26	16,654.28	
	- RB 6 มม.	36	กก.	21.19	762.84	3.40	122.40	885.24	
	ลวดผูกเหล็ก	1,461	กก.	31.00	45,281.70	-	-	45,281.70	
	งานไม้แบบ	1,530	ตร.ม.	497.00	760,410.00	86.00	131,580.00	891,990.00	
	ตะปู	330	กก.	40.00	13,210.00	-	-	13,210.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาลำดับสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามตวาเขต ๓ จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษาน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Water Stop 12"	150	ม.	300.00	45,000.00	15.00	2,250.00	47,250.00	
	ตะแกรงจับขยะ (Manual Bar Screen)	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	15,000.00	15,000.00	99,000.00	
	ตะกร้อทักขยะเหล็กชุบสังกะสีขนาด 1.40 x 0.60 x 0.30 ม. (หนา 8 มม.)	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
	ฝาปิดแผ่นโฟมอิฐกลาซ ขนาด 0.65 x 0.65 ม.	4	ชุด	6,670.00	26,680.00	250.00	1,000.00	27,680.00	
	ฝาปิดแผ่นโฟมอิฐกลาซ ขนาด 0.65 x 1.05 ม.	12	ชุด	7,820.00	93,840.00	250.00	3,000.00	96,840.00	
	ฝาปิดแผ่น Checker plate ขนาด 0.65 x 2.05 ม.	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,000.00	1,000.00	5,800.00	
	เหล็กกลา 50x50x4 มม.	330	กก.	24.50	8,085.00	8.50	2,805.00	10,890.00	
	Stainless steel ladder pipe ( 304 )	120	กก.	140.00	16,800.00	40.00	4,800.00	21,600.00	
4.2	โรงเก็บเครื่องมือหิน้ำโยธา								
	เหล็กกลม Dia. 23" หนา 3.2 มม.	2	ท่อน	1,241.00	2,482.00	340.00	680.00	3,162.00	
	เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 3.2 มม.	6	ท่อน	1,610.00	9,660.00	438.00	2,628.00	12,288.00	
	หลังคาแผ่นเหล็กสีรีดขนาด 2"x2" หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม.	45	ตร.ม.	310.00	13,950.00	80.00	3,600.00	17,550.00	
	ขวดค้ำยันเหล็กขนาด 2"x2" ขนาด 3 มม.	70.00	ตร.ม.	130.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	พาดักน้ำซึม โครงเหล็กขนาดชาย red oxide	100.00	ตร.ม.	45.00	4,500.00	35.00	3,500.00	8,000.00	
	พาดักน้ำซึม โครงเหล็กขนาดชาย	100.00	ตร.ม.	40.00	4,000.00	35.00	3,500.00	7,500.00	
	พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม.	40.00	ตร.ม.	320.00	12,800.00	120.00	4,800.00	17,600.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลความเดือน อ่างห้วยคตนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษาน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบประปาอบโครงการ								
	Gate Valve Dia. ๑1"	1	ชุด	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	Check Valve Dia. ๑1"	1	ชุด	1,694.00	1,694.00	200.00	200.00	1,894.00	
	Water meter Dia. ๑1"	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	200.00	200.00	1,850.00	
	ท่อ HDPE Dia. ๑3/4" (PN 10)	110	เมตร	25.00	2,750.00	30.00	3,300.00	6,050.00	
	ฟittings Dia. ๑3/4"	3	ชุด	220.00	660.00	25.00	75.00	735.00	
	Accessories	1	รายการ	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
6	งานระบบระบายน้ำฝนรอบโครงการ								
	ท่อ RPC Dia ๑.80 ม.	65.00	ม.	690.00	44,850.00	305.00	19,825.00	64,675.00	
	บ่อพักน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมฝา ๑ชุด.	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	1,300.00	7,800.00	37,800.00	
	งานขุดดิน (ทั่วไป)	280.00	ลบ.ม	-	-	120.00	33,600.00	33,600.00	
	ทรายถมบดอัดแน่น	105.00	ลบ.ม	260.00	27,300.00	91.00	9,555.00	36,855.00	
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	18.00	ลบ.ม	360.00	6,480.00	59.00	1,062.00	7,542.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.00	ลบ.ม	1,400.00	7,000.00	398.00	1,990.00	8,990.00	
7	งานก่อสร้างถนนอิฐบดน้ำเสียแรงดัน (PS-1)								
	เสาเข็ม <input checked="" type="checkbox"/> ๑.26 x ๑.26 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัย 2.6 ตัน/ต้น)	8.00	ต้น	7,106.54	56,852.32	1,150.00	9,200.00	66,052.32	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม  
 สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามวาความเค็ม จังหวัดนครปฐม  
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การจัดการน้ำเสีย  
 ประมาณราคามือวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดหัวเข็ม	8.00	คัน	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	งานเดินขุดคืนหัวไป (เครื่องจักรกล)	385.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	6,930.00	6,930.00	
	งานเดินดินถมกลับบดอัดแน่น (เครื่องจักรกล)	188.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	4,700.00	4,700.00	
	คอนกรีตขนาด 1:3:5	2.50	ลบ.ม.	1,400.00	3,500.00	398.00	995.00	4,495.00	
	พยายาแบบบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
	งานลอมกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.จม.พรางกระบอก	73.00	ลบ.ม.	2,233.64	163,055.72	306.00	22,338.00	185,393.72	
	งานเหล็กเสริม DB 20 มม.	2,532.00	กก.	18.07	45,753.24	3.40	8,608.80	54,362.04	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	7,125.00	กก.	18.24	129,960.00	3.40	24,225.00	154,185.00	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	85.00	กก.	18.62	1,582.70	2.81	238.85	1,821.55	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	442.00	กก.	20.99	9,277.58	2.87	1,268.54	10,546.12	
	งานไม้เขม	267.00	ตร.ม.	497.00	132,699.00	86.00	22,962.00	155,661.00	
	ตะปู	67.00	กก.	40.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	ลาดผูกเหล็ก	326.00	กก.	31.00	10,106.00	-	-	10,106.00	
	Water Stop 12"	24.00	ม.	300.00	7,200.00	15.00	360.00	7,560.00	
	ตะแกรงกั้นขยะ (Manual Bar Screen)	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	15,000.00	15,000.00	99,000.00	
	ครกกร้ากั้นขยะเหล็กชุบทองหัวไฟ 1.50x0.50x0.30 ม. (หนา 8 มม.)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	
	Stainless steel ladder (304)	15.00	กก.	142.00	2,130.00	40.00	600.00	2,730.00	
	ผ้าตะแกรงเหล็ก Steel Grating 1.0 x 1.00 ม.	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	450.00	1,350.00	7,350.00	
	ผ้าตะแกรงเหล็ก Steel Grating 1.0 x 1.30 ม.	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาที่เกี่ยวข้อง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม  
 สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตามสายเหนือ จังหวัดนครปฐม  
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอะไหล่	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย แรงดัน (PS-2)								
	เสาเข็ม $\square$ 0.26 x 0.26 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัย 26 ตัน/ต้น)	8.00	ต้น	7,106.54	56,852.32	4,150.00	9,200.00	66,052.32	
	งานขุดหัวเข็ม	8.00	ต้น	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	งานคืนสมดุลดินที่ขุดไป (ลูกรังจักรกล)	385.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	6,930.00	6,930.00	
	งานคืนเดิมถมกลับระดับเดิม (ลูกรังจักรกล)	188.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	4,700.00	4,700.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.50	ลบ.ม.	1,400.00	3,500.00	398.00	995.00	4,495.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
	งานตอมกริด โครงสร้าง 280 กบ.ตร. ชม.ทางระบอบก	73.00	ลบ.ม.	2,233.64	163,055.72	306.00	22,338.00	185,393.72	
	งานเหล็กเสริม DB 20 มม.	2,532.00	กก.	18.07	45,755.24	3.40	8,608.80	54,362.04	
	งานเหล็กเสริม DB 16 มม.	7,125.00	กก.	18.24	129,960.00	3.40	24,225.00	154,185.00	
	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	85.00	กก.	18.62	1,582.70	2.81	238.85	1,821.55	
	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	442.00	กก.	20.99	9,277.58	2.87	1,268.54	10,546.12	
	งานไม้แบบ	267.00	ตร.ม.	497.00	132,699.00	86.00	22,962.00	155,661.00	
	ตะปู	67.00	กก.	40.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
	ลวดผูกเหล็ก	326.00	กก.	31.00	10,106.00	-	-	10,106.00	
	Water Stop 12"	24.00	ม.	300.00	7,200.00	15.00	360.00	7,560.00	
	ตะแกรงลึกลง (Manual Bar Screen)	1.00	ชุด	84,000.00	84,000.00	15,000.00	15,000.00	99,000.00	
	ตะกร้าพักขยะเหล็กชุบสังกะสี 1.50x0.50x0.30 ม. (หนา 8 มม.)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	11,000.00	

กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสนมควาเดือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษาน้ำเค็ม

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Stainless steel ladder (304)	15.00	กค.	142.00	2,130.00	40.00	600.00	2,730.00	
	ฝาตะแกรงเหล็ก Steel Grading 1.0 x 1.00 m.	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	450.00	1,350.00	7,350.00	
	ฝาตะแกรงเหล็ก Steel Grading 1.0 x 1.30 m.	3.00	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	งานกรงเหล็กลาดคล้ายพริ้วหลังคา ต่อมผู้ควบคุม	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
9	งานก่อสร้างอาคารควบคุม								
9.1	งานเสาเข็ม								
	เสาเข็ม I 0.22x0.22 รับน้ำหนักปกติถึง 25 ตันตัน	7.00	ตัน	4,950.00	34,650.00	1,760.00	12,320.00	46,970.00	
	เสาเข็ม I 0.26x0.26 รับน้ำหนักปกติถึง 30 ตันตัน	7.00	ตัน	6,600.00	46,200.00	1,760.00	12,320.00	58,520.00	
9.2	งานโครงสร้าง คส. และโครงสร้างเหล็ก								
	งานวางผังก่อสร้าง	110.00	ตร.ม.	25.00	2,750.00	25.00	2,750.00	5,500.00	
	งานปูนดินฐานราก (ทั่วไป)	30.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	3,600.00	3,600.00	
	งานถมดินกลับ (ทั่วไป)	27.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	3,240.00	3,240.00	
	ติดตั้งหัวเสาเข็ม	14.00	ตัน	-	-	300.00	4,200.00	4,200.00	
	พลาซซา	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
	คอนกรีตขนาด 1:3:5	3.00	ลบ.ม.	1,400.00	4,200.00	398.00	1,194.00	5,394.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 210 กก./ตร.ม.ตรงกระบอกล	48.00	ลบ.ม.	2,121.50	101,832.00	542.00	26,016.00	127,848.00	
	ไม้แบบ	302.00	ตร.ม.	497.00	150,094.00	86.00	25,972.00	176,066.00	

ประธานกรรมการ  
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย อ.เมือง จ.น่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษาน้ำเค็ม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีขึ้นที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	260.00	กก.	21.19	5,509.40	3.40	884.00	6,393.40	
	- RB 9 มม.	1,500.00	กก.	20.99	31,485.00	2.87	4,305.00	35,790.00	
	- DB 12 มม.	1,270.00	กก.	18.62	23,647.40	2.81	3,568.70	27,216.10	
	- DB 16 มม.	1,010.00	กก.	18.24	18,422.40	3.40	3,434.00	21,856.40	
	- DB 20 มม.	550.00	กก.	18.07	9,938.50	3.40	1,870.00	11,808.50	
	ฉาบปูน	138.00	กก.	31.00	4,278.00	-	-	4,278.00	
	ตะปู	75.50	กก.	40.00	3,020.00	-	-	3,020.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ฟองรีโอบ ความหนา 5 ซม.	152.00	ตร.ม.	250.00	38,000.00	80.00	12,160.00	50,160.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- WF-200x100x5.5x8 มม (21.3 กก./ม.)	2,044.80	กก.	28.00	57,254.40	14.00	28,627.20	85,881.60	
	- WF-250x125x6x9 มม (29.6 กก./ม.)	888.00	กก.	28.00	24,864.00	14.00	12,432.00	37,296.00	
	- WF-300x150x6.5x9 มม (36.7 กก./ม.)	440.40	กก.	28.00	12,331.20	14.00	6,165.60	18,496.80	
	- WF-350x175x7x11 มม (49.6 กก./ม.)	1,190.40	กก.	28.00	33,331.20	14.00	16,665.60	49,996.80	
	- []-150x75x4.5 มม (14.9 กก./ม.)	715.20	กก.	28.00	20,025.60	14.00	10,012.80	30,038.40	
	- []-125x75x2.2 มม (9.52 กก./ม.)	228.48	กก.	28.00	6,397.44	14.00	3,198.72	9,596.16	
	- []-100x50x20x2.3 มม (5.14 กก./ม.)	1,788.72	กก.	28.00	50,084.16	14.00	25,042.08	75,126.24	
	- Plate เหล็ก	292.00	กก.	28.00	8,176.00	14.00	4,088.00	12,264.00	
	แผ่นรับน้ำหนักของ CPAC หรือเทียบเท่า ระยะห่าง 0.30-0.33 ม.	456.00	ม.	55.00	25,080.00	10.00	4,560.00	29,640.00	

ประธานกรรมการฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีชัย จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
	สีทับถม	353.04	ตร.ม.	25.00	8,826.00	20.00	7,060.80	15,886.80	
	สีน้ำมัน	353.04	ตร.ม.	30.00	10,591.20	20.00	7,060.80	17,652.00	
9.3	งานค้ำ								
	ค้ำเชิงมุมขนาดหน้า 7 ซม.	113.70	ตร.ม.	200.00	22,740.00	80.00	9,096.00	31,836.00	
	ค้ำเชิงมุมขนาดหน้า 15 ซม. เติมน้ำ	238.50	ตร.ม.	400.00	95,400.00	160.00	38,160.00	133,560.00	
	เสาเอ็นทับหลัง 0.10 ม.	181.50	ม.	25.00	4,537.50	30.00	5,445.00	9,982.50	
	เสาเอ็นทับหลัง 0.15 ม.	90.96	ม.	70.00	6,367.20	70.00	6,367.20	12,734.40	
	คานปูนค้ำตั้งก่ออิฐ	190.80	ม.	100.00	19,080.00	100.00	19,080.00	38,160.00	
	คานปูนค้ำตั้งก่ออิฐ	704.40	ตร.ม.	100.00	70,440.00	100.00	70,440.00	140,880.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง (ตามเสา คสล)	34.50	ตร.ม.	80.00	2,760.00	80.00	2,760.00	5,520.00	
	งานทาสีผนังเซรามิค (ห้องน้ำ)	40.00	ตร.ม.	400.00	16,000.00	200.00	8,000.00	24,000.00	
	งานทาสีผนังเซรามิค (ห้องน้ำ)	154.00	ตร.ม.	70.00	10,780.00	50.00	7,700.00	18,480.00	
9.4	งานพื้น								
	F1 - พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม. (ห้องโถง)	19.00	ตร.ม.	400.00	7,600.00	200.00	3,800.00	11,400.00	
	F2 - พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 ม. (ห้องน้ำ)	13.00	ตร.ม.	400.00	5,200.00	200.00	2,600.00	7,800.00	
	F3 - พื้นทาสีล้างเท้า	85.00	ตร.ม.	350.00	29,750.00	153.00	13,005.00	42,755.00	
	F4 - พื้น คสล. จัดมัน ทราย Epoxy	47.00	ตร.ม.	280.00	13,160.00	120.00	5,640.00	18,800.00	

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการและเลขานุการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารมาลัย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.5	งานตีบดาม								
	C-1 ตีบดามบับเข็มเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดธรรมดา โครงสร้าง T-BAR	51.00	ตร.ม.	210.00	10,710.00	70.00	3,570.00	14,280.00	
	C-2 ตีบดามบับเข็มเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดพิเศษ โครงสร้าง T-BAR	8.00	ตร.ม.	240.00	1,920.00	70.00	560.00	2,480.00	
	C-3 ตีบดามบับเข็มเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดธรรมดา บุณยามักเสริมโครงข่าย	77.00	ตร.ม.	410.00	31,570.00	120.00	9,240.00	40,810.00	
	C-4 ตีบดามบับเข็มเบอร์ 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดพิเศษ บุณยามักเสริมโครงข่าย	4.00	ตร.ม.	440.00	1,760.00	120.00	480.00	2,240.00	
	ตีซาลตามันเสริมเบอร์ 4 มม. โครงสร้าง C-Line	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	150.00	6,000.00	18,000.00	
9.6	งานบ่มโคล								
	ปรับแต่งลูกกั้นบันได	16.00	ชิ้น	100.00	1,600.00	150.00	2,400.00	4,000.00	
	ผูกบันได ไม้ซีกส์ ขนาด 0.30x1.50 ม. หน้า 2"	16.00	ชิ้น	850.00	13,600.00	250.00	4,000.00	17,600.00	
	พื้นฐานพัก ไม้ซีกส์	4.50	ตร.ม.	1,200.00	5,400.00	350.00	1,575.00	6,975.00	
	ทำสีพื้นและอุดข้างบันได	1.00	พรมท	8,000.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	
	ราวกันตกเหล็กกล่อง 1"x1" พาดกั้นตามผนัง	6.00	ม.	1,000.00	6,000.00	500.00	3,000.00	9,000.00	
9.7	งานผูกเหล็ก และผูกโครงประกอบ								
	ห้องนำ 1 (จำนวน 2 ห้อง)								

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษาน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ใต้วง	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	500.00	1,000.00	9,000.00	
	- อ่างล้างน้ำ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- P-up	2.00	ชุด	650.00	1,300.00	50.00	100.00	1,400.00	
	- ถังล้างไขมัน	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	50.00	100.00	1,200.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	- PD	2.00	ชุด	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- Stop Valve	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
	- สายน้ำดี	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	50.00	300.00	2,100.00	
	- ทรายกรวด	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	150.00	300.00	1,800.00	
	- ฟ้าใ้กระดาดชำระ	2.00	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	ห้องน้ำ 2 (จำนวน 1 ห้อง)								
	- ใต้วง	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	- อ่างล้างน้ำ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
	- P-up	1.00	ชุด	650.00	650.00	50.00	50.00	700.00	
	- ถังล้างไขมัน	1.00	ชุด	550.00	550.00	50.00	50.00	600.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
	- ฝักรับอาบน้ำพร้อมวาล์วปิดเปิด	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	150.00	150.00	1,150.00	
	- PD	1.00	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- Stop Valve	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควายเคือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสียว

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามืออาชีพ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลานโถง	1.00	ชุด	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00	
	- กระเบื้อง	1.00	ชุด	750.00	750.00	150.00	150.00	900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	450.00	450.00	50.00	50.00	500.00	
9.8	งานประติมากรรม								
	D1 - ประติมากรรมปูนปั้นรูป ขนาด 1.50x2.00 ม.	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	D2 - ประติมากรรมปูนปั้นรูป ขนาด 1.50x2.00 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	2,000.00	4,000.00	24,000.00	
	D3 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
	D4 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	D5 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
	D6 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 1.50x1.50 ม.	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	2,000.00	2,000.00	11,500.00	
	D7 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
	D8 - ประติมากรรมปูนปั้นรูปขนาด 1.50x2.00 ม.	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	W1 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิดด้านล่าง ขนาด 3.00x2.30 ม.	6.00	ชุด	14,000.00	84,000.00	1,400.00	8,400.00	92,400.00	
	W2 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิด ขนาด 0.90x0.50 ม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	180.00	360.00	3,960.00	
	W3 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิดขนาด 0.80x2.30 ม.	12.00	ชุด	7,000.00	84,000.00	700.00	8,400.00	92,400.00	
	W4 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิดขนาด 1.60x1.40 ม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	W5 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิดขนาด 0.80x0.50 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	180.00	180.00	1,980.00	
	W6 - ผนังล่างของผนังรอบนอกพร้อมบานเปิดขนาด 2.60x1.40 ม.	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	700.00	700.00	7,700.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควนเคือง จังหวัดนครศรีธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ทำวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พว7 - หนาทำงอคูมกับบมบานกรรพั้ง ขนาด 0.80x1.40 ม.	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	พว8 - หนาทำงอคูมกับบมบานกรรพั้ง ขนาด 3.00x3.80 ม.	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	
	บ้านวันคืนเข้าที่ (DIM OUT)	100.00	ตร.ม.ต.	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
9.9	งานห่อถังปลา								
	กระเบื้องเคลือบสีเทาโมโนคริสตัล	132.20	ตร.ม.	170.00	22,474.00	100.00	13,220.00	35,694.00	
	ทรายเส้น ครอบบทราย	15.00	ม.	85.00	1,275.00	50.00	750.00	2,025.00	
	ไม้เนื้อแข็งขีดเชิงชาย 1 1/2"x3"x0.30 ม.	32.00	ท่อน	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	3,200.00	
	เชิงชายไม้เทียม 3/4"x8"	18.00	ม.	120.00	2,160.00	80.00	1,440.00	3,600.00	
	บันไดไม้เทียม 3/4"x6"	18.00	ม.	100.00	1,800.00	80.00	1,440.00	3,240.00	
9.10	งานสี								
	งานสีผนัง	584.90	ตร.ม.	60.00	35,094.00	40.00	23,396.00	58,490.00	
	งานสีฝ้าเพดาน	140.00	ตร.ม.	50.00	7,000.00	40.00	5,600.00	12,600.00	
9.11	งานไม้เคลือบ								
	กันสาด โครงเหล็กกล่อง 2"x4" รัศรอบ ปูแผ่นโพลีคาร์บอเนต	5.00	ชุด	2,880.00	14,400.00	1,440.00	7,200.00	21,600.00	
	ท่อน้ำฝนอะครีลิคขนาด 1 นิ้ว ขนาด 0.80x3.00 ม.	1.00	ชุด	20,304.00	20,304.00	10,152.00	10,152.00	30,456.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามค้ายเขต จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การจัดการน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอะไหล่	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หรือเผื่ออะไหล่พิเศษ ขนาด 3.60x4.70 ม.									
9.12	งานเดินท่อ Pvc รัยยสาย Thw. 2x2.5, 2x1.5 sq.mm Light ding System	600.00	ม.	12.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	สาย Thw. 1x2.5 sq.mm	500.00	ม.	8.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	สาย Thw. 1x1.5 sq.mm	45.00	ม.	14.00	630.00	-	-	630.00	
	ท่อ Pvc. Ø1/2"	70.00	ม.	11.00	770.00	-	-	770.00	
	ท่อ Pvc. Ø3/8"	33.00	ชุด	-	-	350.00	11,550.00	11,550.00	
	Single spot down light	9.00	ชุด	-	-	350.00	3,150.00	3,150.00	
	Fluorescent light	16.00	ชุด	-	-	350.00	5,600.00	5,600.00	
	Wall light	21.00	ชุด	-	-	120.00	2,520.00	2,520.00	
	1 Way Switch	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	2 Way Switch	1.00	L.S.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	Accessories								
-----									
9.13	งานเดินท่อ Pvc รัยยสาย Thw. 2x4/G2.5 , 2x2.5/G1.5 sq.mm Double plug System	600.00	ม.	17.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	สาย Thw. 1x4 sq.mm	900.00	ม.	12.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	สาย Thw. 1x2.5 sq.mm	300.00	ม.	8.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ท่อ Pvc. Ø1/2"	60.00	ม.	14.00	840.00	-	-	840.00	

ประธานกรรมการ  
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม  
 สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามตาช้อย จังหวัดนครปฐม  
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล  
 ประมาณการเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ Pvc. Ø3/8"	60.00	ม.	11.00	660.00	-	-	660.00	
	Double plug	23.00	ชุด	-	-	350.00	8,050.00	8,050.00	
	Double plug wp.	2.00	ชุด	-	-	350.00	700.00	700.00	
	Accessories	1.00	LS.	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
<b>9.14 งานเดินท่อ Pvc. รั้วสาย TBL, LAN ระบบสื่อสาร</b>									
	สาย Tel. 0.65 sq.mm 4c.	100.00	ม.	9.00	900.00	-	-	900.00	
	สาย TV, RG.6	100.00	ม.	12.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ท่อ Pvc. Ø1/2"	15.00	ม.	14.00	210.00	-	-	210.00	
	ท่อ Pvc. Ø3/8"	30.00	ม.	11.00	330.00	-	-	330.00	
	Tel.	3.00	ชุด	-	-	400.00	1,200.00	1,200.00	
	TV.	1.00	รายการ	-	-	500.00	500.00	500.00	
	Accessories	1.00	LS.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
<b>9.15 งานเดินท่อ Pvc. รั้วสาย Thw. Air-conditioner System</b>									
	สาย Thw. 1x6 sq.mm	200.00	ม.	30.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	สาย Thw. 1x4 sq.mm	100.00	ม.	17.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	ท่อ Pvc. Ø3/4"	80.00	ม.	16.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	Air-conditioner	4.00	ชุด	-	-	750.00	3,000.00	3,000.00	

ประธานกรรมการ  
 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลควายเหล็ก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Accessories	1.00	LS.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9.16	รายการอุปกรณ์ และงานติดตั้ง								
	Single spot down light	33.00	ชุด	450.00	14,850.00	100.00	3,300.00	18,150.00	
	Fluorescent light	9.00	ชุด	450.00	4,050.00	100.00	900.00	4,950.00	
	Wall light	16.00	ชุด	950.00	15,200.00	100.00	1,600.00	16,800.00	
	1 Way Switch	21.00	ชุด	55.00	1,155.00	50.00	1,050.00	2,205.00	
	2 Way Switch	2.00	ชุด	70.00	140.00	60.00	120.00	260.00	
	Double plug	23.00	ชุด	150.00	3,450.00	50.00	1,150.00	4,600.00	
	Double plug wp.	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	60.00	120.00	1,220.00	
	Tel.	3.00	ชุด	150.00	450.00	60.00	180.00	630.00	
	TV.	1.00	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	โคมตั้งโต๊ะ 3 P. 18 ช่อง หรือแบบ 80 A. (ไม่เกิน)	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	ดูเชอร์ลิตซ์ขม ไม่เกิน 32 แอมป์	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	สายเมนเข้าอาคาร	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	Accessories	1.00	LS.	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
9.17	งานประกอบและดูขงลิมาง	3.00	ห้อง	3,000.00	9,000.00	2,000.00	6,000.00	15,000.00	
	เดินระบบประปาภายในห้องน้ำ								

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานโยธาและสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีเอก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การจัดการน้ำเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เดินระบบสุขาภิบาลภายในห้องน้ำ	3.00	ห้อง	5,000.00	15,000.00	3,000.00	9,000.00	24,000.00	
	งานประปาและ Site Drainage								
	- BOOSTER PUMP และส่งแรงดัน	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
	- สูบน้ำ ตั้งแต่บ่อน้ำดิบขึ้นและลำแรงติดตั้ง	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	
	- ป้อนที่สำเร็จรูป	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	150.00	450.00	1,950.00	



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการและเลขานุการ