

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัยเพื่อต.จังหวัดนครปฐม
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามชัย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
10	งานระบบท่อน้ำเสีย								
10.1	งานวางท่อน้ำเสียแรงดัน (จากบ่อสูบน้ำเสียไปบ่อบำบัดน้ำเสีย)								
	ท่อส่งน้ำเสียแรงดัน (ระยะทางประมาณ 550 ม.)	275.00	ตร.ม.	740.00	203,500.00	120.00	33,000.00	236,500.00	
	ร้อยฉิววางท่อน้ำและซ่อมแซมท่อน้ำ	450.00	ตร.ม.	-	-	18.00	8,100.00	8,100.00	
	งานขุดดินทั่วไป (เครื่องจักรกล)	360.00	ตร.ม.	-	-	25.00	9,000.00	9,000.00	
	งานดินเดิมถมกลับบดอัดแน่น	36.00	ตร.ม.	1,400.00	50,400.00	398.00	14,328.00	64,728.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5หนา 0.05 ม.	70.00	ตร.ม.	360.00	25,200.00	91.00	6,370.00	31,570.00	
	ทรายหยาบรองพื้นบดอัด หนา 0.10 ม.	36.00	ตร.ม.	360.00	12,960.00	91.00	3,276.00	16,236.00	
	ทรายถมหลังท่อ หนา 0.05 ม.	632.50	ม.	338.00	213,785.00	100.00	63,250.00	277,035.00	
	ท่อ HDPE Ø 4" (110 มม.) PE 100 PN 10	15.00	ม.	500.00	7,500.00	140.00	2,100.00	9,600.00	
	Pipe sleeve (เหล็ก dia. 6" (160 มม.)								
10.2	งานท่อน้ำทิ้งบ่อบำบัด								
	งานร้อยท่อน้ำทิ้งวางท่อน้ำทิ้งและซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง								
	- ร้อยฉิววางท่อน้ำทิ้งและซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง	12.00	ตร.ม.	740.00	8,880.00	120.00	1,440.00	10,320.00	
	ท่อ HDPE Ø 6" (160 มม.) PE 100 PN 10	15.00	ม.	452.00	6,780.00	100.00	1,500.00	8,280.00	
	Pipe sleeve (เหล็ก dia. 8 "	9.00	ม.	500.00	4,500.00	140.00	1,260.00	5,760.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเพื่ออก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษานานาชาติ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	Check Valve ø 6" (160 มม.)	1.00	ชุด	13,220.00	13,220.00	1,720.00	1,720.00	14,940.00	
	Gate Valve ø 6" (160 มม.)	1.00	ชุด	26,430.00	26,430.00	3,440.00	3,440.00	29,870.00	
	งานติดตั้งทั่วไป (เครื่องจักรกล)	20.00	ลบ.ม.	-	-	18.00	360.00	360.00	
	งานเดินลึบตามกับยึดดัดแผ่น	17.00	ลบ.ม.	-	-	25.00	425.00	425.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
	ทรายหยาบรองพื้นบดอัด	2.00	ลบ.ม.	360.00	720.00	91.00	182.00	902.00	
	ทรายถมหลังท่อ	3.00	ลบ.ม.	360.00	1,080.00	91.00	273.00	1,353.00	
10.3	งานท่อภายในระบบบำบัดน้ำเสีย								
	ท่อ HDPE ø 2" (63 มม.) PE 100 PN 10	50.00	ม.	121.00	6,050.00	40.00	2,000.00	8,050.00	
	ท่อ HDPE ø 3" (90 มม.) PE 100 PN 10	90.00	ม.	228.00	20,520.00	75.00	6,750.00	27,270.00	
	ท่อ HDPE ø 4" (110 มม.) PE 100 PN 10	15.00	ม.	338.00	5,070.00	120.00	1,800.00	6,870.00	
	ท่อ PVC ø 1 1/2" (50 มม.)	40.00	ม.	34.35	1,374.00	30.00	1,200.00	2,574.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาต่ำกว่าก่อสร้าง : สถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควมแดดอก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสีย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตย์								
11	งานป้ายโครงการ สร้างใหม่	3.70	ลบ.ม.	-	-	148.00	547.60	547.60	
	วัสดุพื้นฐาน								
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	0.15	ลบ.ม.	360.00	54.00	91.00	13.65	67.65	
	คอนกรีตหนา 1:3:5 หนา 5 ซม	0.15	ลบ.ม.	1,400.00	210.00	398.00	59.70	269.70	
	คอนกรีต โครงสร้าง (210 กก./ตร.จม. ทรงกระบอก)	3.60	ลบ.ม.	2,121.50	7,637.40	306.00	1,101.60	8,739.00	
	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	497.00	7,455.00	86.00	1,290.00	8,745.00	
	ตะปู	4.35	กก.	40.00	174.00	-	-	174.00	
	เหล็กเสริม								
	RB 6 มม.	20.00	กก.	21.19	423.80	3.40	68.00	491.80	
	RB 9 มม.	10.00	กก.	20.99	209.90	2.87	28.70	238.60	
	DB 12 มม.	90.00	กก.	18.62	1,675.80	2.81	252.90	1,928.70	
	DB 16 มม.	40.00	กก.	18.24	729.60	3.40	136.00	865.60	
	สวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	31.00	124.00	-	-	124.00	
	บุกระเบื้องยางหิน ขนาด 20x80 ซม.	12.00	ตร.ม.	2,187.00	26,244.00	302.00	3,624.00	29,868.00	
	ป้ายโลหะ พร้อมโตโต้ อจน.	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : สถานีวิทยุ

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีเดช จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การกิจการร่วม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่านาย	จำนวนเงิน	ค่านาย	จำนวนเงิน		
12	งานเสาธง								
	งานดินถมถมกันฐานราก	15.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	1,800.00	1,800.00	
	งานดินถมอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	-	-	120.00	72.00	72.00	
	ทราบดีกยขัดแน่น	0.25	ลบ.ม.	360.00	90.00	91.00	22.75	112.75	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก	0.50	ลบ.ม.	2,084.11	1,042.06	306.00	153.00	1,195.06	
	งานคอนกรีต โครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก	3.00	ลบ.ม.	2,158.88	6,476.64	306.00	918.00	7,394.64	
	ไม้แบบ + ไม้ค้ำ	60.00	ตร.ม.	415.00	24,900.00	133.00	7,980.00	32,880.00	
	ตะปู	5.00	กก.	40.00	200.00	-	-	200.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม (SR24)	55.00	กก.	21.19	1,165.45	3.40	187.00	1,352.45	
	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม (SR24)	50.00	กก.	20.99	1,049.50	2.87	143.50	1,193.00	
	ผิวผนังกระเบื้องเซรามิค	0.60	ตร.ม.	420.00	252.00	200.00	120.00	199,771.60	
	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 6 มม (SD40)	80.00	กก.	18.24	1,459.20	3.40	272.00	1,731.20	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	31.00	186.00	-	-	186.00	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	93.00	279.00	85.00	255.00	534.00	
	ปูนฉาบเรียบหนา 15 มม.	6.00	ตร.ม.	58.00	348.00	80.00	480.00	828.00	

ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

0165

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : สถาบันการปริวรรต

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนเชีย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผิวผนังกระเบื้องเซรามิค	0.60	ตร.ม	420.00	252.00	200.00	120.00	1,548.00	
	ผิวพื้นทรายล้าง	5.80	ตร.ม	350.00	2,030.00	153.00	887.40	201,319.60	
	ท่อเหล็กกลมบสังกะสี Ø 2"	12.75	กก.	31.00	395.25	-	-	395.25	
	ท่อเหล็กกลมบสังกะสี Ø 3"	26.68	กก.	31.00	827.08	-	-	827.08	
	ท่อเหล็กกลมบสังกะสี Ø 4"	104.45	กก.	31.00	3,237.89	-	-	3,237.89	
	หัวบัวกลมนิยม Ø 4"	1.00	หัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	หัวบัวกลมนิยม Ø 2"	1.00	หัว	150.00	150.00	-	-	150.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 4" ลด Ø 3"	1.00	ตัว	170.00	170.00	-	-	170.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวใน Ø 3" ลด Ø 2"	1.00	ตัว	95.00	95.00	-	-	95.00	
	น๊อตเหล็ก 5/8"	3.00	ชุด	150.00	450.00	-	-	450.00	
	สลึง 5 มม.	25.00	ม.	15.00	375.00	-	-	375.00	
	รอกที่ใช้ติดตั้ง	3.00	ตัว	45.00	135.00	-	-	135.00	
	ธงชาติ ขนาด 150X225 ซม.	1.00	ผืน	285.00	285.00	-	-	285.00	
	พาสีรองพื้นแดงกันสนิม	8.00	ตร.ม.	30.00	240.00	35.00	280.00	520.00	
	งานพาสี โครมเหล็ก สีน้ำมันชนิดเงา	8.00	ตร.ม.	30.00	240.00	35.00	280.00	520.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : สถาปนายกรวม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเสื่อก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสื่อ

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานรั้ว และ ประตู	112.50	ม.	3,200.00	360,000.00	960.00	108,000.00	468,000.00	
14	ฐานไม้ระแนง								
	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม.								
	- ตะแกรงเหล็กฉีกเส้นลวด 6 มม. @ 15 ซม.	12.00	ตร.ม.	54.00	648.00	15.00	180.00	828.00	
	- คอนกรีตปรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	2.00	ลบ.ม.	2,121.50	4,243.00	306.00	612.00	4,855.00	
	- ทราบดีกตั้งพื้นอัดแน่นหนา 5 ซม.	0.50	ลบ.ม.	360.00	180.00	91.00	45.50	225.50	
	กระเบื้องเคลือบ ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	16.00	ตร.ม.	129.91	2,078.56	158.00	2,528.00	4,606.56	
	เสาเหล็กกล่อ่ง 4"x4" x3.2 มม.	7.00	ฟุต	1,565.00	10,955.00	458.00	3,206.00	14,161.00	
	เหล็กกล่อ่ง 2"x4" x3.2 มม.	6.00	ฟุต	1,315.00	7,890.00	158.00	948.00	8,838.00	
	เหล็กกล่อ่ง 2"x2" x 2 มม.	3.00	ฟุต	510.00	1,530.00	149.00	447.00	1,977.00	
	โครงสร้างไม้								
	- คอนกรีตปรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	1.50	ลบ.ม.	2,121.50	3,182.25	306.00	459.00	3,641.25	
	- ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	497.00	7,455.00	86.00	1,290.00	8,745.00	
	- ตะปู	4.35	กต.	40.00	174.00	-	-	174.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : สถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตามความผิดออก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม.	5.50	กก.	20.99	115.45	2.87	15.79	131.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.12	กก.	31.00	3.72	-	-	3.72	
	พาสีเหล็ก กั้นสนิม red oxide primer	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	35.00	700.00	1,600.00	
	พาสีน้ำมันเหล็ก	20.00	ตร.ม.	45.00	900.00	35.00	700.00	1,600.00	
15	ลานจอดรถ								
	ลานจอดรถยนต์								
	- คอนกรีตขยายปรับพื้นหนา 5 ซม.	2.50	ลบ.ม.	1,400.00	3,500.00	398.00	995.00	4,495.00	
	- พอลิธาบ็อกซอนกรีตซึมน้ำ ขนาด 10x20x6 ซม.	42.00	ตร.ม.	600.00	25,200.00	200.00	8,400.00	33,600.00	
	- แท่งปูนหุจรดแบบหล่อกับที่ขนาด 10x15x190 ซม.	3.00	ชุด	260.00	780.00	-	-	780.00	
	ลานจอดรถจักรยาน								
	- ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 ซม.	12.00	ตร.ม.	346.36	4,156.32	306.00	3,672.00	7,828.32	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" x 3.2 มม.	2.00	ท่อน	760.00	1,520.00	230.00	460.00	1,980.00	
	- สีพราซต่าง	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	99.00	1,188.00	4,188.00	
	พาสีเหล็ก กั้นสนิม red oxide primer	3.00	ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	พาสีน้ำมันเหล็ก	3.00	ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : สถาปัตย์กรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควมเวียง อ.จันทวน จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	มัน้ำง								
	มัน้ำงคอนกรีตหล่อในที่	4.00	ชุด	5,100.00	20,400.00	-	-	20,400.00	
17	งานซั๊กล้าง								
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	360.00	360.00	91.00	91.00	451.00	
	พื้นคอนกรีตทรงกระบอก 210 กก./ตร.จม. หนา 5 ซม.	1.00	ลบ.ม.	2,121.50	2,121.50	306.00	306.00	2,427.50	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรีจูรูป ขนาด 6 มม. @ 15 ซม.	1.00	ตร.ม.	54.00	54.00	15.00	15.00	69.00	
	หินกรวดสี่เหลี่ยม	0.50	ลบ.ม.	255.00	127.50	-	-	127.50	
18	งานสนามเด็กเล่น								
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	2.00	ลบ.ม.	360.00	720.00	91.00	182.00	902.00	
	พื้นคอนกรีตทรงกระบอก 210 กก./ตร.จม. หนา 5 ซม.	2.00	ลบ.ม.	2,121.50	4,243.00	306.00	612.00	4,855.00	
	ตะแกรงเหล็กเส้นรีจูรูป ขนาด 6 มม. @ 15 ซม.	35.00	ตร.ม.	54.00	1,890.00	15.00	525.00	2,415.00	
	พื้นบดเอียงหญ้า ขนาด 50x50 ซม. หนา 1 นิ้ว สนามเด็กเล่น	35.00	ลบ.ม.	800.00	28,000.00	60.00	2,100.00	30,100.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : สถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารนั้นเสีย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าที่วันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ป้ายแสดงแผนผังโครงการ								
	ป้ายเซรามิกแสดงแผนผังโครงการขนาด 0.60x0.70 ม.	1.00	แผ่น	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	
	ฐานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง พวงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	0.70	ลบ.ม.	2,121.50	1,485.05	306.00	214.20	1,699.25	
	- ไม้แบบ	6.13	ตร.ม.	497.00	3,044.13	86.00	526.75	3,570.88	
	- ตะปู	1.78	กก.	40.00	71.05	-	-	71.05	
	- เหล็ก RB 9 มม.	15.00	กก.	20.99	314.85	2.87	43.05	357.90	
	- สวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	31.00	15.50	-	-	15.50	
20	ทางเดิน I								
	- ทราซเซอร์ของพื้นหนา 5 ซม.	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
	- คอนกรีต โครงสร้าง พวงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	4.00	ลบ.ม.	2,121.50	8,486.00	306.00	1,224.00	9,710.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด 6 มม. @ 15 ซม.	75.00	ตร.ม.	54.00	4,050.00	15.00	1,125.00	5,175.00	
	- ผิวทรายล้างเบอร์ 5	70.00	ตร.ม.	350.00	24,500.00	153.00	10,710.00	35,210.00	
21	ปลูกต้นไม้								

ประธานกรรมการ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : สถาบันวิทยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเคือก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การศึกษานานาชาติ

ประมาณราคานี้วันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ดินปลูกต้นไม้	250.00	ถุง	30.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ต้นไม้								
	- ต้น ไม้ ขนาดลำต้น Ø 4 นิ้ว สูง 2-3 ม.	11.00	ต้น	1,100.00	12,100.00	275.00	3,025.00	15,125.00	
	- ต้นแคบนา ขนาดลำต้น Ø 4 นิ้ว สูง 2-3 ม.	6.00	ต้น	1,500.00	9,000.00	375.00	2,250.00	11,250.00	
	- ต้นจามจุรี ขนาดลำต้น Ø 8 นิ้ว สูง 4-6 ม.	1.00	กก.	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	ไม้ประดับขนาดเล็ก								
	- พุดสุก ไรศ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความสูงลำต้น 6-9 นิ้ว	430.00	ถุง	30.00	12,900.00	7.50	3,225.00	16,125.00	
	- ผักเป็ดเขียว ขนาด 2x4 นิ้ว ความสูงลำต้น 6-8 นิ้ว	250.00	ถุง	5.00	1,250.00	1.25	312.50	1,562.50	
	- เตยหอม ขนาด Ø 6 นิ้ว	100.00	ถุง	10.00	1,000.00	2.50	250.00	1,250.00	
	- อัญชัญ ขนาด Ø 4 นิ้ว	20.00	ถุง	50.00	1,000.00	12.50	250.00	1,250.00	
	- บัวปัดใบปี กระถางขนาด 8 นิ้ว	12.00	กระถาง	120.00	1,440.00	30.00	360.00	1,800.00	
	ปูพื้นจำนวนน้อย								
	- ทราปรับพื้นปลูกหญ้า	20.00	ถ.บ.ม.	310.00	6,200.00	99.00	1,980.00	8,180.00	
	- หญ้าขนาดเล็ก	450.00	ตร.ม.	35.00	15,750.00	25.00	11,250.00	27,000.00	
	สาขางับวน PVC 5/8"x20 ม.	5.00	ม้วน	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาทำก่อสร้าง : สถาบันนครนิวยอร์ก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนเชีย

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		


ประธานกรรมการฯ


กรรมการฯ


กรรมการฯ


กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ประเภทอาคารโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสียด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	งานระบบไฟฟ้า								
22.1	HIGHT VOLTAGE SYSTEM								
	- HV. CABLE SAC. 35 sq.mm. 25 KV.	80	ม.	156.00	12,480.00	44.00	3,520.00	16,000.00	
	- Electrical pole 12 m. with Accessories	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,000.00	3,000.00	38,000.00	
	- 22kV Drop Out Fuse with 25A Fuse Links	6	ชุด	3,850.00	23,100.00	3,000.00	18,000.00	41,100.00	
	- kWhr Meter	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	2,000.00	2,000.00	35,000.00	
	- 22kV Potential Transformers/Outdoor Metering Class	2	ชุด	22,000.00	44,000.00	1,000.00	2,000.00	46,000.00	
	- 22kV Current Transformers/Outdoor Metering Class	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	1,000.00	3,000.00	36,000.00	
	- Lightning Arrester 25/16kV type	3	ชุด	3,500.00	10,500.00	3,000.00	9,000.00	19,500.00	
	- Transformer Foundation (PEAS STANDARD)	1	รายการ	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ACCESSORIES	1	รายการ	83,000.00	83,000.00	-	-	83,000.00	
22.2	TRANSFORMER								
	- TR.160 KVA. 3PH,22KV. 400/230V.	1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสียด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	PEA'S STANDARD								
	- CABLE BOX FOR BOTH HV and LV	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00	
	- ค่าขายนต์ไฟฟ้า	1.00	รายการ	180,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	68,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
22.3	MAIN INCOMING CABLE								
	- CABLE 1-120 sq.mm. NYY	120.00	ม.	290.00	34,800.00	150.00	18,000.00	52,800.00	
	- HDPE CONDUIT 5" DIA.	30.00	ม.	300.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- HANDHOLE (UNDER TRAFFIC TYPE)	1.00	ใบ	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00	
	- Soil excavation and filling for pipe burial	1.00	รายการ	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
22.4	ELECTRICAL SYSTEM FOR WWTP.								
	- CONTROL PLC.& SUPPORT PROGRAMMING	1	รายการ	175,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00	
	CONTROL PANEL								
	MCCI								

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารนี้เดี่ยว

ประมาณราคามือวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 3P 150AT/200AF	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
	- MCCB 3P 16AT-32AT/125AF	32	ชุด	7,500.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- CONTROL PLC & SUPPORT PROGRAMMING	1	รายการ	175,000.00	175,000.00	-	-	260,500.00	
	- CONTROL HMI & SUPPORT PROGRAMMING	1	รายการ	135,000.00	135,000.00	-	-	435,500.00	
	- ACCESSORIES AND WIERING SYSTEM	1	รายการ	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	MCC2								
	- kWhr Meter 3P 380 V 15(45)BY PEA.	1	ชุด	15,350.00	15,350.00	2,000.00	2,000.00	17,350.00	
	- MCCB 3P 63AT/100AF IC>25KA.	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- MCCB 3P 32AT/100AF IC>18KA.	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- MCCB 2P 32AT/100AF IC>18KA.	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- MOTOR STARTER	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	- 100 A. CUBUSBAR W/CUBICLE (OUT DOOR TYPE) IP54	1	รายการ	120,000.00	120,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	
	- ACCESSORIES AND GROUNDING SYSTEM	1	รายการ	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเค็ม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคานี้วันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22.5	RACEWAY and CONDUIT								
22.5.1	WIREWAY								
	- WIREWAY 100X200 mm.	48	ม.	670.00	32,160.00	150.00	7,200.00	39,360.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	รายการ	15,000.00	15,000.00	5,500.00	5,500.00	20,500.00	
	- ACCESSORIES	1	รายการ	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- DIA. 32 mm.	50	ม.	22.00	1,100.00	30.00	1,500.00	2,600.00	
	- DIA. 25 mm.	50	ม.	16.00	800.00	26.00	1,300.00	2,100.00	
	- SUPPORT & HANGER	1	รายการ	15,440.00	15,440.00	2,500.00	2,500.00	17,940.00	
	- ACCESSORIES	1	รายการ	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
								89,800.00	
22.5.2	CONDUIT (UPVC)								
	- DIA. 25 mm.	700.00	ม.	45.00	31,500.00	25.00	17,500.00	49,000.00	
	- SUPPORT & HANGER	1.00	ม.	18,000.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ม.	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควมเตีอก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเตี

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22.6	CABLING								
	- 4Cx4mm.2 VCT	350	ม.	130.00	45,500.00	75.00	26,250.00	71,750.00	
	- 4Cx2.5mm.2 VCT	1250	ม.	89.00	111,250.00	50.00	62,500.00	173,750.00	
	- 4Cx1mm.2 VCT	700	ม.	45.00	31,500.00	32.00	22,400.00	53,900.00	
	- 2Cx1mm.2 VCT	800	ม.	27.00	21,600.00	15.00	12,000.00	33,600.00	
	- 3Cx1mm.2 LLYCY	300	ม.	95.00	28,500.00	25.00	7,500.00	36,000.00	
	- ACCESSORIES	1	ม.	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
22.7	อุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- LOAD CENTER 12 OKT 3 PHASE	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	400.00	400.00	12,900.00	
	-TERMINAL BOX IP 65	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	400.00	2,800.00	27,300.00	
	- 1x8 W. หลอด LED E27 โคมหัวเสา	4.00	ชุด	6,700.00	26,800.00	400.00	1,600.00	28,400.00	
	3 ม.เสาเหล็กกล้าไนท์ พร้อมฐานคอนกรีต								
	- WALL LAMP 220 V 50Hz	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	400.00	3,200.00	17,600.00	

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทราคาค่าก่อสร้าง : งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีชัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LWALL UP DOWN LIGHT 50W	2.00	ชุด	1,900.00	3,800.00	400.00	800.00	4,600.00	
	- FLOOD LIGHT 20 W LED	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	400.00	2,000.00	4,250.00	
	- FLOOD LIGHT 50W LED 3,600-4,000 Lumen IP65	11.00	ชุด	5,400.00	59,400.00	401.00	4,411.00	63,811.00	
	- PLUG 15 A 1 PHASE	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	400.00	2,000.00	3,750.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
				รวม					
				รวม					

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานจัดทวนและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ชุดสูบลift

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : วิศวกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	งานเครื่องจักรและอุปกรณ์สูบลift								
23.1	งานติดตั้งและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานีสูบน้ำที่ PS1 (สูบน้ำเลี้ยงเข้างังปรับสมดุล) - เครื่องสูบน้ำลิ้นชัก ชนิด Submersible Pump (SP-01, SP-02) Q = 20 m ³ /hr, TDH = 8 m 3.7kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - Check Valve Dia ๓ 4" (110 mm.) - Gate Valve Dia ๓ 4" (110 mm.)	2.00	เครื่อง	57,800.00	115,600.00	7,500.00	15,000.00	130,600.00	
		2.00	ชุด	7,520.00	15,040.00	980.00	1,960.00	17,000.00	
		2.00	ชุด	14,050.00	28,100.00	1,830.00	3,660.00	31,760.00	
23.2	สถานีสูบน้ำที่ PS2 (สูบน้ำเลี้ยงเข้างังปรับสมดุล) - เครื่องสูบน้ำลิ้นชัก ชนิด Submersible Pump (SP-17, SP-18) Q = 20 m ³ /hr, TDH = 15 m., 5.5kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - Check Valve Dia ๓ 4" (110 mm.) - Gate Valve Dia ๓ ๔ 4" (110 mm.)	2.00	เครื่อง	89,400.00	178,800.00	11,600.00	23,200.00	202,000.00	
		2.00	ชุด	7,520.00	15,040.00	980.00	1,960.00	17,000.00	
		2.00	ชุด	14,050.00	28,100.00	1,830.00	3,660.00	31,760.00	
23.3	รวมปรับปรุงคุณภาพน้ำ - เครื่องสูบน้ำที่เข้างังปรับสมดุลไปตั้งที่กรัง (SP-03, SP-04) Q = 100 m ³ /hr, TDH = 6 m., 5.5kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - เครื่องสูบลiftส่วนที่เข้างังไปตั้งที่ตะกอน (SP-05, SP-06) Q = 15 m ³ /hr, TDH = 6 m. 0.75kw 3Ø380V 50Hz, 3000 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	89,400.00	178,800.00	11,600.00	23,200.00	202,000.00	
		2.00	เครื่อง	26,100.00	52,200.00	3,500.00	7,000.00	59,200.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาต่อหลัง : งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามวาซอกลง ถึง หัวคอกปรุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสูบลมตะกอนจากถังเก็บตะกอนเพื่อนำไปกำจัด (SP-07, SP-08) Q = 15 m ³ /hr, TDH = 6 m., 0.75kw 3Ø380V 50Hz, 3000 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	26,100.00	52,200.00	3,500.00	7,000.00	59,200.00	
	- เครื่องสูบน้ำทิ้งเพื่อการบำบัดจากถังปฏิกิริยาไปถังพักน้ำออก (SP-09, SP-10) Q = 100 m ³ /hr, TDH = 6 m., 5.5kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	89,400.00	178,800.00	11,600.00	23,200.00	202,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำทิ้งจากถังพักน้ำทิ้ง ออกสู่สิ่งแวดล้อม (SP-11, SP-12) Q = 100 m ³ /hr, Qt = 200 m ³ /hr TDH = 6 m., 5.5kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	89,400.00	178,800.00	11,600.00	23,200.00	202,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำทิ้งจากถังพักน้ำทิ้ง ไประบบผลิตน้ำสะอาด (SP-13, SP-14) Q = 10 m ³ /hr, TDH = 24 m., 2.2 kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	72,400.00	144,800.00	9,500.00	19,000.00	163,800.00	
	- เครื่องสูบน้ำทิ้งจากถังพักน้ำสะอาด ไปใช้งาน (SP-15, SP-16) Q = 10 m ³ /hr, TDH = 24 m., 2.2 kw, 3p, 380 v, 50 Hz พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	72,400.00	144,800.00	9,500.00	19,000.00	163,800.00	
	- เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ชนิด Submersible Bjector (SE-01, SE-02, SE-03, SE-04) Q = 120 m ³ /hr, PRESSURE 3 m., 5.5Kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	4.00	เครื่อง	120,000.00	480,000.00				
	- เครื่องวัดอัตราการไหล flow Meter	2.00	เครื่อง	380,000.00	760,000.00	61,150.00	122,300.00	882,300.00	
	- เครื่องกวนชนิดตีคั้งใต้น้ำที่ถังปรับสมดุล ชนิด Submersible Mixer (SM-01, SM-02) Q = 24 m ³ /hr, TDH = 12, 2.2kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	140,500.00	281,000.00	18,300.00	36,600.00	317,600.00	
	- เครื่องกวนชนิดตีคั้งใต้น้ำที่ถังปฏิกิริยา ชนิด Submersible Mixer (SM-03, SM-04) Q = 24 m ³ /hr, TDH = 12 m., 2.2kw 3Ø380V 50Hz, 1500 rpm พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	เครื่อง	140,500.00	281,000.00	18,300.00	36,600.00	317,600.00	
	- เครื่องวัด-ควบคุมความเร็วเป็นกรณีต่าง pH-ORP Meter & Controller	1.00	ชุด	108,000.00	108,000.00	14,500.00	14,500.00	122,500.00	
	- เครื่องวัด-ควบคุมค่าออกซิเจนละลายน้ำ DO Meter & Controller	1.00	ชุด	140,000.00	140,000.00	18,000.00	18,000.00	158,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามวาซอ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เครื่องกวนเร็วชนิดติดตั้งในเส้นท่อ Inline Static Mixer ชนิด Inline Rapid Mixer ขนาด DN80x760 mm. 2 Elements SS-304	1.00	ชุด	56,400.00	56,400.00	7,500.00	7,500.00	63,900.00	
	- Gate Valve								
	Gate Valve Dia ๘ 2" (63 mm.)	10.00	ชุด	5,820.00	58,200.00	760.00	7,600.00	65,800.00	
	Gate Valve Dia ๘ 3" (63 mm.)	12.00	ชุด	9,440.00	113,280.00	1,250.00	14,760.00	128,040.00	
	- Check Valve								
	Check Valve Dia ๘ 2" (63 mm.)	8.00	ชุด	4,665.00	37,320.00	610.00	4,880.00	42,200.00	
	Check Valve Dia ๘ 3" (63 mm.)	10.00	ชุด	6,740.00	67,400.00	880.00	8,800.00	76,200.00	
23.4	ระบบบำบัดน้ำเสีย								
	ชุดสูบน้ำกรด (Acid Feed System)	1.00	ชุด						
	- เครื่องสูบน้ำกรด ชนิด Metering Diaphragm Pump Q = 0-20 L/hr, Pressure= 12 Bar-0.2kw 3Ø 380V 50Hz	2.00	เครื่อง	31,400.00	62,800.00	4,000.00	8,000.00	70,800.00	
	- ถังบรรจุน้ำกรด ชนิด Polyethylene 7.5 mm., 500 liter	1.00	ใบ	7,490.00	7,490.00	980.00	980.00	8,470.00	
	ชุดสูบน้ำกลอรีน	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	2,100.00	2,100.00	18,300.00	
	- เครื่องสูบน้ำกลอรีน ชนิด Metering Diaphragm Pump Q = 0-20 L/hr, Pressure= 12 Bar-0.2kw 3Ø 380V 50Hz	2.00	เครื่อง	31,400.00	62,800.00	4,000.00	8,000.00	70,800.00	
	- ถังบรรจุน้ำกลอรีน ชนิด Polyethylene ความหนาตัวถัง 7.5 mm., ความจุ 500 liter	1.00	ใบ	7,490.00	7,490.00	980.00	980.00	8,470.00	
	- เครื่องสูบน้ำกลอรีน ชนิด Axial Flow Turbine, 0.4 Kw 3Ø380V 50Hz, 960 rpm	1.00	เครื่อง	16,200.00	16,200.00	2,100.00	2,100.00	18,300.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาเบื้องต้น : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามวาทยลัดอก จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเสี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดอุปกรณ์สารส้ม (Alum Feed System)	1.00	ชุด						
	- เครื่องสูบน้ำสารส้ม ชนิด Metering Diaphragm Pump Q = 0-20 L/hr, Pressure= 12 Bar 0.2kw 3Ø 380V 50Hz	2.00	เครื่อง	31,400.00	62,800.00	4,000.00	8,000.00	70,800.00	
	- ถังบรรจุสารส้ม ชนิด Polyethylene ความหนาตัวถึง 7.5 มม., ความจุ 500 liter	1.00	ใบ	7,490.00	7,490.00	980.00	980.00	8,470.00	
	- เครื่องสูบน้ำสารส้ม ชนิด Axial Flow Turbine, 0.4 Kw 3Ø380V 50Hz, 960 rpm	1.00	เครื่อง	16,200.00	16,200.00	2,100.00	2,100.00	18,300.00	
	ชุดอุปกรณ์ยาช่วยตกตะกอน (Polymer Feed System)	1.00	ชุด						
	- เครื่องสูบน้ำสาร Polymer ชนิด Metering Diaphragm Pump Q = 0-25 L/hr, Pressure= 12 Bar 0.2kw 3Ø 380V 50Hz	2.00	เครื่อง	38,100.00	76,200.00	4,950.00	9,900.00	86,100.00	
	- ถังบรรจุสาร Polymer ชนิด Polyethylene ความหนาตัวถึง 7.5 มม., ความจุ 500 liter	1.00	ใบ	7,490.00	7,490.00	980.00	980.00	8,470.00	
	- เครื่องควบคุมการ Polymer ชนิด Axial Flow Turbine, 0.4 Kw 3Ø380V 50Hz, 960 rpm	1.00	เครื่อง	16,200.00	16,200.00	2,100.00	2,100.00	18,300.00	
23.5	ระบบเติมคลอรีนอัตโนมัติ								
	- ถังหมักปฏิกิริยาเคมี Chemical Retention Tank ความจุ 1900 Liter, ความหนาตัวถึง 6 มม., ความหนาตัวถึง 4.5 มม.	1.00	ชุด	205,000.00	205,000.00	26,650.00	26,650.00	231,650.00	
	- เครื่องกรองชนิดสารกรองรวม Multimedia Filter ชนิด Vertical Multimedia Pressure Filter ความหนาตัวถึง 6 มม., ความหนาตัวถึง 4.5 มม., ความสามารถในการกรอง 10 m ³ /hr,	1.00	ชุด	265,000.00	265,000.00	35,000.00	35,000.00	300,000.00	
	- ถังควบคุมความดันในการจ่ายน้ำ (Pressure Tank)	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	5,000.00	5,000.00	41,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาเบื้องต้น : งานติดตั้งและคิดค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ครุภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามควาเผือก จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารมีเสื

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
24.1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟลอปิก)	1.00	เครื่อง	19,530.00	19,530.00	-	-	19,530.00	
	- ห้องประชุม ขนาด 18,000 BTU	1.00	เครื่อง	19,530.00	19,530.00	-	-	19,530.00	
	- ห้องทำงาน ขนาด 18,000 BTU	1.00	เครื่อง	26,040.00	26,040.00	-	-	26,040.00	
24.2	งานจัดหาและติดตั้งพัดลมโถงชนิดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	2.00	เครื่อง	1,840.00	3,680.00	345.00	690.00	4,370.00	
	- ห้องเก็บของ	2.00	เครื่อง	1,840.00	3,680.00	345.00	690.00	4,370.00	
	- ห้องช่าง	4.00	เครื่อง	1,840.00	7,360.00	345.00	1,380.00	8,740.00	
24.3	งานติดตั้งและคิดค่าตู้คอมพิวเตอร์โชนและเผยแพร่								
	- เครื่องปริ้นเตอร์ ไร้สายรุ่น XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	30,690.00	30,690.00	-	-	30,690.00	
	- ขอบรีภาพ ชนิดแอลอีดี ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	1.00	ชุด	8,370.00	8,370.00	-	-	8,370.00	
	- ชุดเครื่องเสียง ลำโพงพกพา และไมโครโฟน	1.00	ชุด	27,900.00	27,900.00	-	-	27,900.00	
24.4	งานจัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์								
	- บริเวณภายนอกและภายในอาคารสำนักงานและสถานีสูบน้ำเสีย PI (กล้อง ส ตัว)	1.00	ชุด	35,730.00	35,730.00	-	-	35,730.00	
	- ขนส่งชนิด 40 นิ้ว	1.00	ชุด	15,810.00	15,810.00	-	-	15,810.00	
	- สายกล้องวงจรปิด RG6U พร้อมสายไฟ 2 เส้น	500.00	เมตร	15.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

กรรมการบริหารโครงการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานตัดถนนและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามกวางเหนือ อ.เจียงวิเศษ จ.พิจิตร

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามกวางเหนือ

ประมาณราคามีผลวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24.5	งานตัดถนนโดยเครื่องจักร								
	- ใช้ทำงานเส้นซีก 2 ก้าน	1.00	ตัว	3,850.00		-	-	3,850.00	
	- ใช้ทำงานเส้นซีกด้านเดียว	1.00	ตัว	3,470.00		-	-	3,470.00	
	- ใช้ทำงานโคง	1.00	ตัว	2,617.00		-	-	2,617.00	
	- กำสีล้างงาน	3.00	ตัว	3,370.00	10,110.00	-	-	10,110.00	
	- ใช้ประจุ่ม 8 นิ้ว พร้อมแก๊ส	1.00	ชุด	24,380.00	24,380.00	-	-	24,380.00	
24.6	งานจัดหาซื้อเอกสาร								
	- คู่มือสารพัดช่างบรณเลื่อนกระดาษ 4 ชั้น	1.00	冊	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- คู่มือสารพัดช่างบรณเลื่อนกระดาษ 3 ชั้น	1.00	冊	3,739.00	3,739.00	-	-	3,739.00	
	- คู่มือเกี่ยวกับช่างพิมพ์	1.00	冊	4,229.00	4,229.00	-	-	4,229.00	
	- คู่มือสารพัดช่าง 15 เล่มซีก	1.00	冊	5,062.00	5,062.00	-	-	5,062.00	
24.7	งานจัดหาซื้ออุปกรณ์สำนักงาน								
	- เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์	1.00	เครื่อง	15,345.00	15,345.00	-	-	15,345.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	1.00	เครื่อง	26,790.00	26,790.00	-	-	26,790.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ ไร้สาย สำหรับงานประมวลผล	1.00	เครื่อง	19,530.00	19,530.00	-	-	19,530.00	
	- อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Harddisk)	1.00	ชุด	1,942.00	1,942.00	-	-	1,942.00	
	- เครื่องพิมพ์ multifunction แบบสีหมึก (Inkjet)	1.00	เครื่อง	7,347.00	7,347.00	-	-	7,347.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	1.00	เครื่อง	5,394.00	5,394.00	-	-	5,394.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายใหญ่ จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วน

ประมาณราคาค่าจ้าง : กันยายน พ.ศ. 2559

วันที่ : ๒๓/๙

คำอธิบาย	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24.8 งานจัดหาเครื่องพิมพ์สี 4 สีพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,187.00	7,187.00	-	-	7,187.00	
	1.00	ชุด	3,166.00	3,166.00	-	-	3,166.00	
	1.00	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	1.00	เครื่อง	8,661.00	8,661.00	-	-	8,661.00	
	1.00	ชุด	1,063.00	1,063.00	-	-	1,063.00	
	1.00	ชุด	5,115.00	5,115.00	-	-	5,115.00	
	1.00	ตัว	2,191.00	2,191.00	-	-	2,191.00	
	1.00	ตัว	1,871.00	1,871.00	-	-	1,871.00	
	1.00	ชุด	1,267.00	1,267.00	-	-	1,267.00	
	1.00	ชุด	1,576.00	1,576.00	-	-	1,576.00	
24.9 อุปกรณ์จัดคุณภาพ	1.00	เครื่อง	8,835.00	8,835.00	-	-	8,835.00	
	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
รวม	1.00	เครื่อง	137,804.00	137,804.00	-	-	137,804.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทอาคารก่อสร้าง : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีวิทยาคม จังหวัดนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารน้ำเขียว

ประมาณราคามีวันที่ : กันยายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Inhoif Cone พร้อมขาตั้ง	2.00	ชุด	5,600.00	11,200.00			11,200.00	
25	อุปกรณ์ความปลอดภัยในอาคารทำงาน								
	- หมวกนิรภัย	12.00	ใบ	160.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- หน้ากากป้องกันฝุ่น	20.00	ชิ้น	64.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- ชุดเก็บจับมีมลพิษกับหน้ากากตัว	2.00	ชุด	2,243.00	4,486.00	-	-	4,486.00	
	- เครื่องเป่าอากาศและพ้ออากาศอัด	1.00	ชุด	8,850.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
26	จัดหาและติดตั้งเครื่องดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงชนิดหมกแก๊ส (ABC) NON C.P.C ขนาด 15 ปอนด์	4.00	ชุด	3,750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
27	งานติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน								
	- ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโนมัติ สำหรับไฟส่องสว่างกว่า 2 ชั่วโมง	4.00	ชุด	2,780.00	11,120.00	-	-	11,120.00	
28	เครื่องออกกักขังการลงแข็ง								
	- เครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ขนาด 1.50x5.00x3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	120,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

